

路面標示シート(方向表示)

クイックシート(溶融タイプ)相当品(W=200mm, H=1, 000mm)

50枚当り

名称・規格など	数量	単位	単価	備考
路面標示シート(方向表示) クイックシート(溶融タイプ, 組込式)相当品 W=200mm, H=1, 000mm	50	枚	12,240	
プライマー 専用プライマー(樹脂系) 塗布量3.75m ² /L	2.65	L	1,800	
LPG(プロパン) 液化, 家庭用・10m ³ ボンベ	4.7	kg		
土木一般世話役	1	人		
普通作業員	5	人		
材料運搬車	1	日	11,900	
ハンドガスバーナー	1	日	600	
諸雑費	10	%		労務費の10%

参考: 日当り施工量50枚/日

参 考 图

【方向標示】

